

< 2021 \* 11 \* 10 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 315 466 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 315 466 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Форма 4т

Объект: Аминевское сельское поселение

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

(Локальный сметный расчет)

на реконструкцию памятника ВОВ с/п Аминово Уйский муниципальный район Челябинская область

Основание: дефектный акт

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **40.864** тыс. руб.

**315.466** тыс. руб.

монтажных работ: **0.479** тыс. руб.

**3.699** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.451** тыс.чел.ч

**0.451** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **4.318** тыс. руб.

**33.333** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2020 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 636/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Код индекса

**ФЕР-74-25**

#### Раздел 1. памятник

1.	E45-08-001-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича, м3	0.8625	313.49	<u>68.41</u>	<u>245.08</u> 25.96	270.39	<u>59.00</u>	<u>211.38</u> 22.39	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	2 087	<u>456</u>	<u>1 632</u> 173
	Объем: 0.3*1.15*2.5												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	E63-7-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка облицовки стен из мраморных плит, примен., 100 м2 поверхности облицовки	0.082	2 513.13	<u>2 513.68</u>	-0.55 0.24	206.08	<u>206.12</u>	-0.05 0.02	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	1 591	<u>1 591</u>	
	Объем: 4.1*2.0												
3.	E61-10-3 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.2377 5	2 637.75	<u>1 496.29</u> 1 140.25	<u>1.21</u>	627.13	<u>355.74</u> 271.09	<u>0.29</u>	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	4 841	<u>2 746</u> 2 093	<u>2</u>
	Объем: (1.15+4.1)*2.0*2+9.25*0.3												
4.	E15-01-016-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен, 100 м2	0.1977 5	14 732.96	<u>2 918.70</u> 11 754.61	<u>59.65</u> 21.81	2 913.44	<u>577.17</u> 2 324.47	<u>11.80</u> 4.31	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	22 492	<u>4 456</u> 17 945	<u>91</u> 33
	Объем: 23.775-4.0												
5.	E15-01-032-15 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 60 мм, число плит в 1 м2: до 3, 100 м2	0.04	83 797.60	<u>15 061.44</u> 67 454.51	<u>1 281.65</u> 436.79	3 351.90	<u>602.46</u> 2 698.18	<u>51.27</u> 17.47	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	25 877	<u>4 651</u> 20 830	<u>396</u> 135
	Объем: 4.0*1.0												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	C13.1-02.01-0017 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 2, точечные, толщина 50-60 мм, м2	4	484.54	484.54		1 938.16	1 938.16		7.72		14 963	14 963	
	Объем: 4.0*1.0												

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>9 307.10</b>	<b>1 800.49</b>	<b>274.69</b>			<b>71 851</b>	<b>13 900</b>	<b>2 121</b>
							<b>7 231.90</b>	<b>44.19</b>				<b>55 831</b>	<b>341</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>9 307.10</b>	<b>1 800.49</b>	<b>274.69</b>			<b>71 851</b>	<b>13 900</b>	<b>2 121</b>
							<b>7 231.90</b>	<b>44.19</b>				<b>55 831</b>	<b>341</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>1 938.16</b>					<b>14 963</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 4, 5; %=77 - по стр. 2; %=79 - по стр. 3)</b>						<b>1 786.70</b>					<b>13 794</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - при УСН</b>						<b>1 250.69</b>					<b>9 656</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 3; %=46.75 - по стр. 4, 5)</b>						<b>894.49</b>					<b>6 906</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -при УСН</b>						<b>805.04</b>					<b>6 215</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -при УСН</b>						<b>11 362.83</b>					<b>87 722</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -в текущих ценах</b>						<b>11 362.83</b>					<b>87 722</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 по УСН в тек ценах</b>						<b>11 362.83</b>					<b>87 722</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ при УСН</b>						<b>1 250.69</b>					<b>9 656</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ при УСН</b>						<b>805.04</b>					<b>6 215</b>		
<b>справочно</b>													
<b>Материалы</b>						<b>7 231.90</b>					<b>55 831</b>		
<b>Стоимость материалов в текущих ценах</b>						<b>7 231.90</b>					<b>55 831</b>		
<b>Компенсация НДС на материалы</b>						<b>1 446.38</b>					<b>11 166</b>		
<b>Всего компенсация НДС при УСН</b>						<b>1 446.38</b>					<b>11 166</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС</b>						<b>12 809.21</b>					<b>98 888</b>		

**Раздел 2. памятные плиты, "вечный огонь"**

7.	E01-02-057-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта	0.012	1 381.38	<u>1 381.38</u>		16.58	<u>16.58</u>		<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	128	<u>128</u>	
----	---	-------	----------	-----------------	--	-------	--------------	--	---------------------	---------------------	-----	------------	--

< 2021 \* 11 \* 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Объем: 1.0*1.5*0.4*2												
	<i>Начисления: Н5= 1.15</i>												
8.	E11-01-002-04 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство подстилающих слоев: щебеночных, м3	0.6	279.25	<u>33.02</u> 183.72	<u>62.51</u> 6.93	167.55	<u>19.81</u> 110.23	<u>37.51</u> 4.16	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	1 293	<u>153</u> 851	<u>290</u> 32
	Объем: 1.0*1.5*0.2*2												
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
9.	E11-01-002-09 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство подстилающих слоев: бетонных, м3	0.6	614.30	<u>35.27</u> 578.73	<u>0.30</u>	368.58	<u>21.16</u> 347.24	<u>0.18</u>	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	2 845	<u>163</u> 2 681	<u>1</u>
	Объем: 1.0*1.5*0.2*2												
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
10.	E08-02-003-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м, устройство стоек для памятных плит, м3	3.24	1 078.62	<u>71.99</u> 961.27	<u>45.36</u> 7.09	3 494.74	<u>233.25</u> 3 114.52	<u>146.97</u> 22.96	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	26 979	<u>1 801</u> 24 044	<u>1 135</u> 177
	Объем: 1.08*1.5*2												
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
11.	E15-02-001-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных, 100 м2	0.1422	2 293.56	<u>1 295.73</u> 984.88	<u>12.95</u>	326.14	<u>184.25</u> 140.05	<u>1.84</u>	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	2 518	<u>1 422</u> 1 081	<u>14</u>
	Объем: (1.08*2+1.95+1.2+1.8)*2												
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	E15-01-016-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн, 100 м2	0.1122	14 173.66	<u>3 675.40</u> 10 438.61	<u>59.65</u> 21.81	1 590.28	<u>412.38</u> 1 171.21	<u>6.69</u> 2.45	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	12 277	<u>3 184</u> 9 042	<u>52</u> 19
	Объем: 14.22-1.0*0.5*6												
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
13.	E15-01-004-13 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3, 100 м2	0.03	55 505.02	<u>19 422.06</u> 36 054.49	<u>28.46</u> 4.90	1 665.15	<u>582.66</u> 1 081.63	<u>0.85</u> 0.15	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	12 855	<u>4 498</u> 8 350	<u>7</u> 1
	Объем: 1.0*0.5*6												
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
14.	C13.2-01.01-0058 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, м2	3	1 108.00	1 108.00		3 324.00	3 324.00		7.72		25 661	25 661	
	Объем: 1.0*0.5*6												
15.	E08-02-003-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м, устройство "вечного огня", м3	0.3	1 038.03	<u>80.64</u> 907.92	<u>49.48</u> 7.81	311.41	<u>24.19</u> 272.38	<u>14.84</u> 2.34	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	2 404	<u>187</u> 2 103	<u>115</u> 18
	Объем: 1.0*1.0*0.3												
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	E15-02-001-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных, 100 м2  Объем: 1.0*1.0+0.3*4  <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.022	2 293.56	<u>1 295.73</u> 984.88	<u>12.95</u>	50.46	<u>28.51</u> 21.67	<u>0.28</u>	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	390	<u>220</u> 167	2
17.	E15-01-045-01 (Приказ № 172/пр от 30.03.2020) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм, примен., 100 м2 поверхности облицовки  <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.022	4 221.27	<u>3 992.34</u> 137.87	<u>91.06</u> 31.08	92.87	<u>87.83</u> 3.03	<u>2.00</u> 0.68	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	717	<u>678</u> 23	<u>15</u> 5
18.	C06.2-05.03-0007 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гранит керамический многоцветный полированный, размер 1200x600 мм, м2  Объем: 2.2*1.02	2.244	524.30	524.30		1 176.53	1 176.53		7.72		9 083	9 083	
19.	E46-05-008-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг, примен., 1 т металлоконструкций	0.01	981.19	<u>777.45</u> 84.00	<u>119.74</u> 7.54	9.81	<u>7.77</u> 0.84	<u>1.20</u> 0.08	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	76	<u>60</u> 6	<u>9</u> 1
20.	C01.5-02.01-0102 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Металлоконструкции светоотражающих устройств с болтами и гайками, сталь III, масса до 0,05 т, т	0.01	9 600.00	9 600.00		96.00	96.00		7.72		741	741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	E19-01-003-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 5 м3/ч, примен., 1 устройство	1	87.58	<u>77.45</u> 9.10	<u>1.03</u> 0.19	87.58	<u>77.45</u> 9.10	<u>1.03</u> 0.19	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	676	<u>598</u> 70	8 1
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
22.	Ц17-02-011-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Горелка для сжигания газа , тип С-4, примен., 1 шт.	1	361.40	<u>91.61</u> 153.03	<u>116.76</u> 15.56	361.40	<u>91.61</u> 153.03	<u>116.76</u> 15.56	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	2 790	<u>707</u> 1 181	<u>901</u> 120

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>13 139.08</b>	<b><u>1 787.45</u></b>	<b><u>330.15</u></b>					<b>101 433</b>	<b><u>13 799</u></b>	<b><u>2 549</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>361.40</b>	<b><u>91.61</u></b>	<b><u>116.76</u></b>					<b>2 790</b>	<b><u>707</u></b>	<b><u>901</u></b>
					<b>153.03</b>	<b>15.56</b>						<b>1 181</b>	<b>120</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 22)</b>				<b>85.74</b>							<b>662</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -при УСН</b>				<b>60.02</b>							<b>463</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)</b>				<b>64.30</b>							<b>496</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -при УСН</b>				<b>57.87</b>							<b>446</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -при УСН</b>				<b>479.29</b>							<b>3 699</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -в текущих ценах</b>				<b>479.29</b>							<b>3 699</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>12 777.68</b>	<b><u>1 695.84</u></b>	<b><u>213.39</u></b>					<b>98 643</b>	<b><u>13 092</u></b>	<b><u>1 648</u></b>
					<b>10 868.43</b>	<b>33.01</b>						<b>83 903</b>	<b>254</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>				<b>4 596.53</b>							<b>35 485</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 7; %=123 - по стр. 8, 9; %=122 - по стр. 10, 15; %=105 - по стр. 11-13, 16, 17; %=110 - по стр. 19; %=128 - по стр. 21)</b>				<b>1 885.59</b>							<b>14 556</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - при УСН</b>				<b>1 319.91</b>							<b>10 189</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 7; %=63.75 - по стр. 8, 9; %=68 - по стр. 10, 15; %=46.75 - по стр. 11-13, 16, 17; %=59.5 - по стр. 19; %=70.55 - по стр. 21)</b>				<b>894.06</b>							<b>6 902</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -при УСН</b>				<b>804.65</b>							<b>6 212</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -при УСН</b>				<b>14 902.24</b>							<b>115 044</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -в текущих ценах</b>				<b>14 902.24</b>							<b>115 044</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 по УСН в тек ценах</b>				<b>15 381.53</b>							<b>118 743</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ при УСН</b>				<b>1 379.93</b>							<b>10 653</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ при УСН</b>				<b>862.52</b>							<b>6 658</b>		
<b>справочно</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Материалы</b>					<b>11 021.46</b>					<b>85 084</b>		
	<b>Стоимость материалов в текущих ценах</b>					<b>11 021.46</b>					<b>85 084</b>		
	<b>Компенсация НДС на материалы</b>					<b>2 204.29</b>					<b>17 017</b>		
	<b>Всего компенсация НДС при УСН</b>					<b>2 204.29</b>					<b>17 017</b>		
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС</b>					<b>17 585.82</b>					<b>135 760</b>		

**Раздел 3. устройство тротуарной плитки**

23.	E11-01-027-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Ремонт покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных, примен. замощение, 100 м2	0.128	1 587.50	<u>603.31</u> 896.25	<u>87.94</u> 13.06	203.20	<u>77.22</u> 114.72	<u>11.26</u> 1.67	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	1 569	<u>596</u> 886	<u>87</u> 13
24.	E68-22-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное, примен. сущ.тротуарная дорожка, м	10	6.88	<u>6.88</u>		68.80	<u>68.80</u>		<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	531	<u>531</u>	
25.	E01-02-055-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1, 100 м3 Объем: 2.5*6.0 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	0.15	1 204.63	<u>1 204.63</u>		180.69	<u>180.69</u>		<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	1 395	<u>1 395</u>	
26.	E27-04-001-04 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 Объем: 2.5*6*0.12+2.5*6.0*0.08 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.03	892.24	<u>199.21</u> 17.08	<u>675.95</u> 89.59	26.77	<u>5.98</u> 0.51	<u>20.28</u> 2.69	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	207	<u>46</u> 4	<u>157</u> 21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	C02.2-05.04-0094 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм, м3	1.8	90.94	90.94		163.69	163.69		7.72		1 264	1 264	
	Объем: 2.5*6.0*0.12												
28.	C02.2-03.03-0032 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: II класса, фракция до 10 мм, марка 600, м3	1.2	205.66	205.66		246.79	246.79		7.72		1 905	1 905	
	Объем: 2.5*6.0*0.08												
29.	E27-02-010-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м	0.12	43 372.91	<u>679.09</u> 42 690.05	<u>3.78</u> 0.88	5 204.75	<u>81.49</u> 5 122.81	<u>0.45</u> 0.11	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	40 181	<u>629</u> 39 548	<u>3</u> 1
	Объем: 6.0*2												
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
30.	E08-01-003-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидроизоляция горизонтальная оклеечная, примен., 100 м2 изолируемой поверхности	0.3	1 051.15	<u>140.28</u> 798.57	<u>112.30</u> 7.98	315.34	<u>42.08</u> 239.57	<u>33.69</u> 2.39	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	2 434	<u>325</u> 1 849	<u>260</u> 18
	Объем: 2.5*6.0*2												
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
31.	C01.7-12.05-0056 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2, м2	33	7.91	7.91		261.03	261.03		7.72		2 015	2 015	
	Объем: 2.5*6.0*2*1.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	E27-07-005-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт., 10 м2	1.5	134.82	<u>114.84</u> 3.49	<u>16.49</u> 1.25	202.22	<u>172.26</u> 5.24	<u>24.73</u> 1.88	<u>7.72</u> 7.72	<u>7.72</u> 7.72	1 561	<u>1 330</u> 40	<u>191</u> 14
	Объем: 2.5*6.0												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
33.	C05.2-02.21-0061 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 30 мм, м2	15.3	65.63	65.63		1 004.14	1 004.14		7.72		7 752	7 752	
	Объем: 2.5*6.0*1.02												
34.	T03-21-02-100 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 100 км, 1 т груза	5	55.11		<u>55.11</u>	275.55		<u>275.55</u>		<u>7.72</u> 7.72	2 127		<u>2 127</u>
	Объем: 3+2												

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>8 152.97</b>	<b><u>628.52</u></b>	<b><u>365.96</u></b>			<b>62 941</b>	<b><u>4 852</u></b>	<b><u>2 825</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>7 877.42</b>	<b><u>628.52</u></b>	<b><u>90.41</u></b>			<b>60 814</b>	<b><u>4 852</u></b>	<b><u>698</u></b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>1 675.65</b>					<b>12 936</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 23; %=104 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25; %=142 - по стр. 26, 29, 32; %=122 - по стр. 30)</b>						<b>742.85</b>					<b>5 734</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - при УСН</b>						<b>520.00</b>					<b>4 014</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 23; %=60 - по стр. 24; %=38.25 - по стр. 25; %=80.75 - по стр. 26, 29, 32; %=68 - по стр. 30)</b>						<b>404.44</b>					<b>3 122</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -при УСН</b>						<b>364.00</b>					<b>2 810</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -при УСН</b>						<b>8 761.42</b>					<b>67 638</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -в текущих ценах</b>						<b>8 761.42</b>					<b>67 638</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>						<b>275.55</b>		<b>275.55</b>			<b>2 127</b>		<b>2 127</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>					<b>275.55</b>					<b>2 127</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - в тек ценах</b>					<b>275.55</b>					<b>2 127</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 по УСН в тек ценах</b>					<b>9 036.97</b>					<b>69 765</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ при УСН</b>					<b>520.00</b>					<b>4 014</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ при УСН</b>					<b>364.00</b>					<b>2 810</b>		
	<b>справочно</b>												
	<b>Материалы</b>					<b>7 158.50</b>					<b>55 263</b>		
	<b>Стоимость материалов в текущих ценах</b>					<b>7 158.50</b>					<b>55 263</b>		
	<b>Компенсация НДС на материалы</b>					<b>1 431.70</b>					<b>11 053</b>		
	<b>Всего компенсация НДС при УСН</b>					<b>1 431.70</b>					<b>11 053</b>		
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС</b>					<b>10 468.67</b>					<b>80 818</b>		

	<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>30 599.15</b>	<b>4 216.46</b>	<b>970.80</b>			<b>236 225</b>	<b>32 551</b>	<b>7 495</b>
			<b>25 411.86</b>	<b>101.50</b>				<b>196 178</b>	<b>782</b>
	<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>361.40</b>	<b>91.61</b>	<b>116.76</b>			<b>2 790</b>	<b>707</b>	<b>901</b>
			<b>153.03</b>	<b>15.56</b>				<b>1 181</b>	<b>120</b>
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 22)</b>	<b>85.74</b>					<b>662</b>		
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -при УСН</b>	<b>60.02</b>					<b>463</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)</b>	<b>64.30</b>					<b>496</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -при УСН</b>	<b>57.87</b>					<b>446</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -при УСН</b>	<b>479.29</b>					<b>3 699</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -в текущих ценах</b>	<b>479.29</b>					<b>3 699</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>29 962.20</b>	<b>4 124.85</b>	<b>578.49</b>			<b>231 308</b>	<b>31 844</b>	<b>4 467</b>
			<b>25 258.83</b>	<b>85.94</b>				<b>194 997</b>	<b>662</b>
	<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>	<b>8 210.34</b>					<b>63 384</b>		
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 4, 5, 11-13, 16, 17; %=77 - по стр. 2; %=79 - по стр. 3; %=80 - по стр. 7, 25; %=123 - по стр. 8, 9, 23; %=122 - по стр. 10, 15, 30; %=110 - по стр. 19; %=128 - по стр. 21; %=104 - по стр. 24; %=142 - по стр. 26, 29, 32)</b>	<b>4 415.14</b>					<b>34 084</b>		
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - при УСН</b>	<b>3 090.60</b>					<b>23 859</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 1, 8, 9, 23; %=50 - по стр. 2, 3; %=46.75 - по стр. 4, 5, 11-13, 16, 17; %=38.25 - по стр. 7, 25; %=68 - по стр. 10, 15, 30; %=59.5 - по стр. 19; %=70.55 - по стр. 21; %=60 - по стр. 24; %=80.75 - по стр. 26, 29, 32)</b>	<b>2 192.99</b>					<b>16 930</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -при УСН</b>	<b>1 973.69</b>					<b>15 237</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -при УСН</b>	<b>35 026.49</b>					<b>270 404</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -в текущих ценах</b>	<b>35 026.49</b>					<b>270 404</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>	<b>275.55</b>				<b>275.55</b>		<b>2 127</b>	<b>2 127</b>
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>	<b>275.55</b>						<b>2 127</b>	
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - в тек ценах</b>	<b>275.55</b>						<b>2 127</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ по УСН в тек ценах</b>					<b>35 781.33</b>					<b>276 230</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ при УСН</b>					<b>3 150.62</b>					<b>24 322</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ при УСН</b>					<b>2 031.56</b>					<b>15 683</b>		
	справочно												
	<b>Материалы</b>					<b>25 411.86</b>					<b>196 178</b>		
	<b>Стоимость материалов в текущих ценах</b>					<b>25 411.86</b>					<b>196 178</b>		
	<b>Компенсация НДС на материалы</b>										<b>39 236</b>		
	<b>Всего компенсация НДС при УСН</b>										<b>39 236</b>		
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС</b>										<b>315 466</b>		

Составил: Ярина С.М.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: Пивоварова Т.А.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*